

Dodatkowy zakres prac, nieuwjęty w projekcie technicznym oraz w przedmiarze prac:

1. Posadowienie zbiornika na wody opadowe pod ziemią w miejscu wskazanym na mapie planu zagospodarowania przestrzennego (plik o nazwie: „Lokalizacja zbiornika na wody opadowe”), wykonanego z tworzywa sztucznego o pojemności od 10000 do 13000 ltr., z możliwością rozbudowy systemu o dodatkowe zbiorniki. Podłączenie zbiornika do systemu rynnowego budynków, dopasowanie systemu hydroforowego zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonanie instalacji szarej wody do wykorzystania wód opadowych w toaletach budynków oraz do podlewania trawników.

2. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem zaprojektowanych kanałów wentylacyjnych. Dobór osprzętu, silników, wentylatorów oraz uruchomienie systemu.

Powyższe zmiany w projekcie oraz dodatkowy zakres prac nie wymaga aneksu do pozwolenia na budowę, nieistotne zmiany robót budowlanych są dopuszczalne do wykonania przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.